

● 事業目的

本地区は、小矢部市の北東部に位置し、子撫川と小矢部川の合流地点に展開する洪積地であり、地形勾配は平均1/50程度の農村地帯である。用水路は、昭和51年～53年の団体営ほ場整備に伴い施工されたが、築造後30年以上が経過しており、用水路本体の摩耗・破損や継手部などからの漏水、また制水弁、空気弁、給水施設等の老朽化による故障・漏水等がみられ、水管理に支障が生じている。

このことから、農業経営の安定化及び用水の安定供給を目的に、用水路の改修を図る。また、排水不良なほ場には暗渠排水を設置し、土地条件を改善し作物の生育、環境改善を推進し、農地の汎用化及び高度利用を図り、地域農業の持続的な発展を目指すものである。

● 事業概要

- ① 総事業費 533,000千円
- ② 受益面積 51.1ha
- ③ 事業の期間 着工：平成23年度 完成：平成29年度
- ④ 事業主体 富山県（施設の予定管理者 小矢部市土地改良区）
- ⑤ 事業の概要

地区名	費目	工種	事業量	事業費（千円）
田川地区	純工事費	用水路工	5.5km	459,824
		暗渠排水工	5.9ha	23,817
	測量設計費		1式	37,677
	用地費・補償費		1式	11,682
	計			533,000

- ⑥ 主要工事 用水路工 L=5.5km 硬質ポリ塩化ビニル管
暗渠排水工 A=5.9ha 高密度ポリエチレン管
- ⑦ 負担割合 国:50.0%、県:27.5%、市:11.0%、地元:11.5%
- ⑧ 環境配慮 本地区は、「小矢部市田園環境整備マスタープラン」による良好な農村環境、生産環境向上エリアの田園ゾーンに位置付けられており、生物にとって良好な生息環境が保たれている水路の現状維持を図る。工事施工時は、濁水流出防止や低騒音型建設機械を使用し、周辺環境への影響が軽減されるよう配慮する。

● 事業経緯

- 平成21年度 県営経営体育成基盤事業「田川地区」基礎調査業務実施
- 平成22年度 県営経営体育成基盤事業「田川地区」地区調査業務実施
- 平成23年度 県営経営体育成基盤事業「田川地区」計画策定業務実施
- 平成24年02月 県営経営体育成基盤事業「田川地区」新規採択
- 平成28年04月 県営農地整備事業「田川地区」第1回計画変更
- 平成24年度
～平成29年度 県営農地整備事業「田川地区」工事着手・施工
- 平成30年03月 県営農地整備事業「田川地区」事業完了

県営農地整備事業

田川地区



富山県高岡農林振興センター
小矢部市土地改良区

